PRESCRIZIONI

REGIONE DEL VENETO – Area Sviluppo Economico – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia

- *"le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del presente atto;*
- *SNAM Rete Gas S.p.A. deve comunicare all'Amministrazione autorizzante ed ai Comuni interessati, con anticipo di almeno 30 giorni, la data dell'entrata in esercizio delle opere in argomento;*

REGIONE DEL VENETO – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale Prot. n. 277208 del 13/07/2020 - Prot. n. 283976 del 16/07/2020:

"ogni area con la quale interferisca il progetto, che abbia una copertura arborea di almeno 2.000 mq, deve essere indagata per valutare la sua rispondenza alla definizione di bosco secondo la normativa vigente, ed il suo conseguente assoggettamento a tale normativa. I boschi sono tutelati dalla legge forestale regionale, n. 52 del 13.9.1978, in accordo con la legislazione nazionale delineata nel D.Lgs. 34/2018, e dal D.Lgs. 42/2004, che all'art. 142 inserisce i boschi tra i beni paesaggistici da tutelare. L'esecuzione materiale degli interventi sui boschi è regolata dalle norme tecniche contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto.

Qualora le opere previste nel progetto […], richiedessero interventi a carico delle aree boscate, quali potature, tagli delle piante, estirpazione degli arbusti, o riduzione di superficie forestale, sarà necessario chiedere l'autorizzazione a questa U.O. Forestale per la realizzazione di tali interventi. L'autorizzazione deve essere richiesta anche nel caso si procedesse, a fine lavori, al ripristino di un'area che è stata oggetto di riduzione di superficie boscata, perché l'eliminazione del bosco, pure se temporanea, richiede esplicito assenso dalla scrivente Struttura."

"Relativamente alla materia forestale L.R. 52/78, art 15, si esprime parere favorevole alla temporanea riduzione di superficie boscata, prevista nel Comune di Loreggia (PD) sulla superficie di mq 1.239 ca., con successivo rimboschimento in loco, anche utilizzando specie legnose autoctone arbustive o arboree, caratterizzate da modesto sviluppo ipogeo, ove ritenuto opportuno in relazione alla profondità dell'infrastruttura da realizzare.

Si prescrive la rigorosa osservanza di quanto previsto in progetto (Relazione Paesaggistica rev. 07.10.19) circa il riutilizzo in loco del terreno vegetale (§10.1.), il rimboschimento e le successive cure colturali nei 5 anni successivi alla data del previsto "Verbale di ultimazione dei lavori di rimboschimento" (§10.2.4.). Copia di tale verbale dovrà essere trasmessa anche alla scrivente U.O. Forestale.

Nel caso non risulti possibile, anche parzialmente, il rimboschimento in loco, dovranno essere tempestivamente presentate delle proposte alternative di compensazione forestale, da valutare e autorizzarsi" da parte della U.O. Forestale.

REGIONE DEL VENETO – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Genio Civile di Padova Prot. n. 544799 del 17/12/2019 – Prot. n. 2768641 del 13/07/2020:

"In particolare la progettazione inerente la dismissione della condotta da porre fuori esercizio nei tratti in stretto parallelismo al torrente Muson dei Sassi (10-20 m dall'unghia arginale), dovrà essere preventivamente concordata con l'U.O. Genio Civile di Padova, con particolare riguardo alle lavorazioni di scavo che dovranno essere eseguite nei periodi di magra e per brevi tratti.

Si evidenzia altresì che nella dismissione dell'attraversamento aereo ubicato a monte di Ponte Canale nei comuni di San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco, le arginature dovranno essere ripristinate con idoneo terreno da rilevati possibilmente con matrice argillosa, in sostituzione delle terre rinforzate previste.

[...] A lavori ultimati dovranno essere inviati al Genio Civile di Padova gli elaborati grafici che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita "as built"."

REGIONE DEL VENETO – Veneto Strade Prot. n. 272259 del 09/07/2020:

"La posa della condotta sulle strade in gestione alla scrivente Società, SR 308, SR 307, SR 245 VAR, dovrà avvenire con tecnica no-dig ed il tubo dovrà essere protetto da apposito contro tubo."

2i Rete Gas S.p.A. Prot. n. 268617 del 07/07/2020:

"Le opere di scavo in prossimità delle nostre condotte dovranno, pertanto, essere eseguite con la massima cautela; siamo comunque disponibili, in fase esecutiva, a segnalare sul posto le installazioni esistenti dietro semplice richiesta scritta avanzata con congruo anticipo.

Resta ben inteso che ogni interferenza deve rispettare quanto previsto del D.M. del 16 e 17 aprile 2008 e le rispettive normative di settore.

Nel caso fosse necessario apportare modifiche ai nostri impianti esistenti, verrà redatto preventivo di modifica dietro esplicita richiesta.

In caso di danneggiamenti arrecati alle nostre tubazioni nel corso dei lavori, dovrà essere dato immediato avviso al nostro servizio di pronto intervento [...] sia per gli interventi necessari di riparazione che per l'accertamento dei danni arrecati."

Alto Trevigiano Servizi Srl Prot. 518367 del 02/12/2019:

"fatto salvo il divieto di sottopassare le stesse condotte, essendo in Cemento Amianto, si dovrà salvaguardare le ns. tubazioni nel rispetto delle prescrizioni tecniche che dovranno essere considerate nell'elaborazione del progetto e rispettate obbligatoriamente nell'esecuzione delle opere:

- *in caso di parallelismi, la distanza minima è di 50 cm. tra l'estradosso verticale delle condotte del metanodotto con l'estradosso verticale della condotta idropotabile;*
- *è vietata la posa di qualsiasi sotto servizio in parallelismo superiore alla condotta idrica;*
- *eventuali attraversamenti dovranno essere normali all'asse della tubazione idropotabile, opportunamente inguainati su guaine in PVC e segnalate con apposito nastro o rete, preventivamente concordati sul posto;*
- *qualora si renda necessario posare le Vs. canalizzazione al di sotto delle ns. tubazioni in cemento amianto, poiché le stesse sono costituite da materiale di tipologia fragile, si dovrà prevedere la sostituzione di un tratto di tubazione di acquedotto interessata per evitare la sua rottura in seguito al normale assestamento dell'inerte impiegato nel rinterro.*
- *L'inizio dei lavori dovrà tassativamente essere comunicato a questo Ufficio con un preavviso di almeno 48 ore prima, comprese eventuali sospensioni e/o riprese dei lavori, in caso contrario non possiamo garantire l'assistenza tecnica in caso di danni.*

- *Ogni eventuale danno dovrà essere immediatamente comunicato telefonando al numero di reperibilità che Vi potrà essere consegnato, se richiesto, al momento della comunicazione di inizio lavori;*
- *Gli eventuali costi derivanti dagli interventi effettuati dalla scrivente Società per Vs. conto, esclusa la prima segnalazione dei sottoservizi, verrà direttamente addebitata al richiedente.*
- *è vietato effettuare riparazioni o manutenzioni alle ns. condotte senza una preliminare autorizzazione; in caso di riscontrata manomissione alle ns. condotte, senza alcun preavviso, La Società si riserva la facoltà di far effettuare lo scavo a totale carico della ditta esecutrice per accertarne la regolare esecuzione.*

La segnalazione dei sottoservizi potrà avvenire a seguito di una Vs. richiesta scritta o della ditta esecutrice dei lavori (almeno otto giorni prima dell'intervento), allegando planimetria del tratto interessato e cronoprogramma delle opere da eseguire. Si precisa comunque che le posizioni indicate durante il sopralluogo sono da ritenersi puramente indicative in quanto l'esatta ubicazione è possibile rilevarla solamente tramite sondaggi e scavi a mano in prossimità delle condotte di acquedotto da eseguirsi sul posto applicando la massima diligenza e cautela; quindi, con la sola segnalazione vi potranno essere delle discordanze tra la situazione riscontrata nel sopralluogo e la situazione reale riscontrabile solo nell'esecuzione dei lavori.

Qualora per cause imputabili ad interferenze con ns. sottoservizi si renda necessario sostituire tratti di tubazione, eseguire cavalotti o by-pass, questa Società si rende disponibile a preventivare il costo per l'intervento da eseguire

L'intervento dovrà comunque preventivamente essere concordato, per consentirci di programmare la presenza del ns. personale, l'approvvigionamento del materiale idraulico, l'avviso dell'eventuale sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile all'Utenza e concordare la fase di smaltimento del materiale contenente amianto con le ditte autorizzate.

Vi comunichiamo che per rispetto alle vigenti normative in materia di sicurezza (decreto legislativo n. 81 /08 e successive modifiche ed integrazioni), il ns. personale potrà accedere al cantiere solo quando lo stesso sarà in sicurezza e verrà autorizzato per iscritto all'accesso, previa accettazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del ns. piano operativo di sicurezza.

In virtù di tali considerazioni [...] rimaniamo in attesa di ricevere copia del piano di sicurezza e coordinamento per il cantiere in oggetto per consentirci la redazione del nostro."

AP RETI GAS S.p.A. Prot. 535808 del 11/12/2019:

"Le interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni previste dal D.M. 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e della Norma UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo" adottata con D.M. 26/03/2004, oltre a quelle relative agli impianti di propria competenza.

L'ubicazione della condotta e degli allacciamenti verrà segnalata con apposito sopralluogo del ns. personale tecnico a seguito Vostro formale richiesta e successivo sopralluogo congiunto per il picchettamento.

Vi invitiamo quindi a concordare di volta in volta, con il nostro ufficio di zona [...] gli opportuni interventi di segnalazione in sito dei nostri impianti al fine di verificare le reali interferenze.

Tali segnalazioni hanno carattere indicativo, pertanto si raccomanda di porre in atto le cautele del caso ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano.

Se nel corso del sopralluogo congiunto fra i tecnici dovesse sorgere la necessità di prevedere dei spostamenti della condotta o per ogni eventuale modifica della percorrenza della ns rete di distribuzione del gas, sarà Vs. cura richiederci per tempo il preventivo di spesa.

Nel caso di danneggiamenti, si raccomanda agli operatori terzi la tempestiva comunicazione personale di AP Reti Gas S.p.A. contattando il Pronto Intervento [...] al fine di consentire i necessari interventi di riparazione sulle tubazioni e/o di ripristino dei rivestimenti di protezione sulle stesse.

Si precisa inoltre che il rifacimento o la riqualificazione degli allacciamenti (Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale) non deve in alcun modo ostacolare o interrompere il servizio di distribuzione del gas naturale alle nostre utenze."

ASCO TLC S.p.A. Prot. n. 508581 del 26/11/2019:

"Si segnala che sul sedime del progetto sono presenti linee in fibra ottica di ASCO TLC su tubazioni comunali e tubazioni Asco TLC. Si richiede pertanto, che venga prestata la massima attenzione per la progettazione. Qualora fosse necessario procedere allo spostamento della nostra infrastruttura, si conferma la disponibilità a trovare una soluzione e provvedere a redigere un preventivo dei costi.

Inoltre si ritiene opportuno che in fase di progettazione esecutiva e cantierizzazione venga richiesta la segnalazione in loco del sottoservizio."

Autorità di Bacino delle Alpi Orientali Prot. n. 286533 del 20/07/2020:

"- la necessità di mantenere, in corrispondenza degli attraversamenti fluviali, la condotta alla quota individuata per l'intero sviluppo della sezione e fino ad una adeguata distanza dal piede esterno degli eventuali corpi arginali ovvero delle sponde (come già evidenziato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e dall'Ufficio del Genio Civile di Padova);

- di garantire, attraverso appositi accorgimenti, la funzionalità e la sicurezza (per il personale) nell'utilizzo dei manufatti di servizio posti a corredo della rete (p.e. armadietti per apparecchiature di controllo, punti di intercessione di linea, stazioni di pompaggio), attesa l'allagabilità delle aree interessate dall'intervento in oggetto."

Comune di Borgoricco Prot. n. 286476 del 20/07/2020:

"- dato atto che non sono riportarti dati stereometrici in merito alla fascia di rispetto del metanodotto né della servitù ascrivibile allo stesso, tali dati devono essere preventivamente concordati/definiti con l'amministrazione comunale per tutta la lunghezza del tracciato interessato dall'intervento, ricadente nel territorio comunale;

- sia prevista idonea mitigazione dell'impatto visivo e sonoro delle cabine/centraline/gruppi di riduzione dislocati lungo il percorso interessato dal nuovo metanodotto;

- dovranno essere depositati in atti le certificazioni antincendio per le cabine/centraline/gruppi di riduzione indicate/interessate dal tracciato del metanodotto;

- il tracciato interessato dalla costruzione del nuovo metanodotto non dovrà in alcun modo precludere eventuali ampliamenti della Strada regionale SR 308 insistente nel territorio comunale e quindi dovranno essere rivisti i tracciati non conformi a quanto indicato;

- il metanodotto dovrà essere collocato, per quanto possibile, lungo i confini delle singole proprietà e non, come indicato in progetto, interessare le aree in diagonale."

Città di Camposampiero Prot. n. 286469 del 20/07/2020:

"La profondità della trivellazione sia aumentata quanto più possibile sotto via Meucci dal punto V34 prevedendo il prolungamento della stessa trivellazione verso SUD fino al punto P38 in modo tale da preservare il più possibile l'integrità del parcheggio;

- Sia sottoscritta una polizza fidejussoria a garanzia decennale dell'intervento in progetto sulle proprietà comunali."

Comune di Resana Prot. n. 550096 del 19/12/2019:

"Si richiede il ripristino a perfetta regola d'arte di tutte le manomissioni arrecate alle opere pubbliche, ritenendo opportuna anche l'installazione di condotte protette nelle intersezioni con strade e corsi d'acqua di uso pubblico."

Comune di Resana e Comune di Piombino Dese – Ufficio Paesaggio Prot. n. 284739 del 17/07/2020:

"- siano ripristinate a regola d'arte le manomissioni arrecate al territorio e opere pubbliche esistenti."

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 281391 del 15/07/2020:

"[...] si raccomanda che, dopo il completamento dei lavori, venga ufficialmente comunicato che è decaduta la fascia di rispetto per le costruzioni, affinché si provveda all'aggiornamento della cartografia dei vincoli dello Strumento Urbanistico Comunale;

[...] Si esprime favorevole sotto il profilo ambientale ai sensi e l'art. 142 lett. "c" e "m" del D.lgs 42/04 e s.m a condizione non venga alterato lo stato dei luoghi e se l'area attualmente sistemata a prato, questa deve essere opportunamente ripristinata con la semina del tappeto erboso."

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Prot. 542845 del 16/12/2019 – Prot. n. 98900 del 02/03/2020 - Prot. n. 270252 del 08/07/2020 - Prot. n. 281708 del 15/07/2020

"Per ognuno degli attraversamenti interferenti con i corsi d'acqua [...], l'Ente Gestore dovrà depositare al protocollo consortile specifica istanza di Concessione Idraulica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia idraulica di cui al R.D. 368/1904, l'ottenimento della quale costituisce condizione necessaria per l'inizio dei lavori oggetto della stessa.

In particolare, si prescrive sin d'ora che gli attraversamenti ed i parallelismi con i corsi d'acqua consortili siano realizzati in modo tale da non interferire con la sezione idraulica di deflusso degli stessi, ed alle distanze minime di legge stabilite in sede di rilascio della Concessione Idraulica.

Relativamente al metanodotto in dismissione, si prescrive che tutti gli attraversamenti interferenti con i corsi d'acqua gestiti dallo scrivente Consorzio dovranno essere rimossi, e la sezione idraulica del canale ripristinata come previsto da progetto."

"Si esprime parere idraulico favorevole alla modifica del tracciato nei pressi dello scolo "Fosso 1 - Camposampiero", come da specifica istanza depositata da Snam Rete Gas in data 13.07.2020, a condizione che il tratto in parallelismo mantenga una distanza di almeno ml 6,00 dal ciglio superiore del corso d'acqua."

Consorzio di Bonifica Piave Prot. n. 270711 del 08/07/2020:

"• [...] sono presenti, in comune di Castelfranco Veneto nei pressi di via San Giorgio, 2 interferenze con il canale demaniale Roggia Brentanella, classificato come principale di scolo ed appartenente al demanio idraulico;

• per quanto riguarda le suddette interferenze si comunica che, sia in fase di cantierizzazione (preparazione delle piste di transito delle macchine operatrici) che in fase di lavorazione vera e propria, dovrà prestarsi particolare attenzione e cautela a non inficiare la stabilità delle scarpate del canale demaniale;

• per quanto riguarda il nuovo attraversamento del canale Roggia Brentanella [...] si comunica che esso dovrà eseguirsi mediante sottopasso ad almeno 300 cm rispetto al fondo dell'alveo con posa di guaina protettiva e nastro segnaletico o, in alternativa, nello spessore della soletta di ponti esistenti, evitando in assoluto di realizzare alcuna opera all'interno della sezione idraulicamente utile del canale o che possa in qualsiasi modo ostacolare il libero deflusso delle acque;

• in corrispondenza dell'attraversamento del canale Roggia Brentanella dovrà eseguirsi un intervento di consolidamento delle scarpate e dell'alveo tramite la posa di massi ciclopici di roccia calcarea, aventi spigolo minimo di 80 cm, con quota di imposta almeno 80 cm al di sotto del fondo alveo con pendenza sulla verticale verso terra dell'ordine di 20-25°, opportunamente raccordati alla sponda in terra, per un'estensione a monte ed a valle non inferiore a 5 m, senza in alcun modo restringere la sezione utile attuale del canale (evitando la formazione di spigoli vivi) e modificarne la livelletta di fondo;

• tutti i lavori suddetti dovranno eseguirsi da ditta specializzata sotto la diretta sorveglianza del ns. personale di guardiania [...] concordando preventivamente tempi e modalità operative;

• si specifica che la portata defluente nella Roggia Brentanella non può essere interrotta se non durante il periodo delle Asciutte Generali previste ogni anno per la durata di 10 giorni tra la fine di Febbraio e l'inizio di Marzo;

• nel corso dei lavori non dovranno essere intaccate le opere idrauliche esistenti e non dovrà essere impedito il libero deflusso delle acque

• eventuali danni e/o manomissioni delle sponde del canale che dovessero manifestarsi a seguito dei lavori dovranno essere prontamente ripristinati a cura e spese del richiedente (e dei successori in causa) ed a perfetta regola d'arte;"

ETRA S.p.A. Prot. 537440 del 12/12/2019 - Prot. n. 280915 del 15/07/2020:

"1. é necessario porre particolare attenzione durante l'esecuzione dei lavori in prossimità delle condotte e degli allacciamenti, qualora si effettuino scavi;

2. i chiusini e gli organi di manovra, camerette, pozzetti stradali, pozzetti per contatori, devono essere sempre accessibili ed in quota;

3. qualsiasi intervento di scavo che riduce la profondità o la copertura di posa delle condotte deve essere effettuato previo preavviso al nostro personale e su stretta nostra sorveglianza; le stesse modalità operative

dovranno essere applicate se viene intaccata la consistenza del letto di posa o la consistenza di rinterro degli impianti in parola;

4. tutti gli interventi che si rendessero necessari per la risoluzione delle interferenze con il metanodotto sono…" a carico di SNAM *"…e dovranno essere concordati con Etra S.p.A., mediante sottoscrizione di appositi preventivi; tali interventi saranno cantierati solo dopo il ricevimento del pagamento delle relative spese preventivate;*

5. gli interventi sui nostri impianti saranno eseguiti esclusivamente da nostro personale o da ditte convenzionate su nostro contratto;

6. attendiamo un elaborato che sviluppi ogni interferenza con i nostri sottoservizi, sui quali esprimeremo puntuale parere tecnico ed emetteremo preventivo;

7. sopraluoghi per individuazioni in loco degli impianti deve essere indirizzate a [...]

8. ad attivazione del cantiere deve essere dato avviso ad Etra S.p.A."

"1. dovrà essere riservata particolare attenzione in prossimità degli scavi, che, in prossimità delle reti di ns competenza, dovranno comunque essere effettuati sotto la ns stretta sorveglianza, in particolare tutte le opere e interventi che riducono profondità e copertura posa condotte e/o intacchino la consistenza del letto di posa;

2. l'attivazione del cantiere dovrà essere comunicato ad ETRA con congruo anticipo, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3. l'ubicazione di condotte e allacci di competenza ETRA verrà segnalata con apposito sopralluogo congiunto con personale tecnico ETRA a seguito di Vostra formale richiesta;

4. in caso di attraversamento di condotte in cemento amianto, andranno risolte le interferenze con la sostituzione del tratto di condotta – 3 mt monte e valle – nei seguenti casi:

a. scavo a cielo aperto;
b. scavo con spingitubo o TOC che vedono l'attraversamento ad una distanza inferiore 2.50 mt tra la condotta di ns competenza ed il nuovo metanodotto;

5. le eventuali interferenze andranno risolte con oneri a carico SNAM, concordati con ETRA con sottoscrizione di apposito preventivo redatto ad hoc. In fase esecutiva le opere verranno eseguite solo a pagamento effettuato e realizzate da personale ETRA o ditte appaltatrici convenzionate con ETRA;

6. …tutti gli attraversamenti dovranno avere una mutua distanza tra le condotte pari ad almeno 1.50 mt per le condotte di DN >150 e 1.00 mt per i diametri minori anziché 0.50 mt come riportato nei documenti progettuali;

7. in caso di danneggiamenti, il personale dell'impresa esecutrice delle opere oggetto di discussione, dovranno informare tempestivamente ETRA [...] al fine di effettuare i necessari interventi di riparazione."

MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Prot. 545165 del 17/12/2019 – Prot. n. 285147 data 17/07/2020:

"procedere alle lavorazioni previste con l'assistenza continuativa in corso d'opera da parte di archeologi professionisti qualificati nel settore ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 9 bis."

"tutela archeologica:

- […] assistenza continuativa in corso d'opera dovrà essere prevista anche durante la fase di rimozione della tubazione in dismissione.

tutela paesaggistica:

- Al termine della fase di cantiere la fascia di lavoro dovrà essere interamente ripristinata all'uso precedente tramite la ricostituzione delle condizioni di fertilità ed il ripristino vegetazionale dei filari e delle aree dove sono previsti abbattimenti di essenze arboree.

- Laddove il tracciato incontra siepi e fossi dopo la realizzazione dell'intervento dovranno essere ricostituite le sezioni esistenti e rimesse a dimora alberi e arbusti usando le seguenti specie arboree e arbustive: l'acero campestre, l'olmo, il platano (Platanus hybrida), il pioppo nero, la robinia, i salice (Salix sp.pl), il corniolo, la sanguinella.

- […] nelle aree boscate, anche se interessate marginalmente, vengano integrate le aree sottoposte a intervento con specie quali salice bianco, pioppo nero, olmo, farnia, robinia e ontano nero."

- Dovranno essere garantite *"le cure colturale necessarie all'attecchimento e alla sopravvivenza di arbusti e alberi messi a dimora."*

MISE Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 534986 data 11/12/2019:

"- Siano rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D.Lgs. 1.8.2003 N.259 (art. 95);

- i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. 24 / 11 / 84 del Ministero dell'Interno (in particolare all'Art. 2.4.2) lettera e); Art 2.6; Art. 3.4.2 lettera d); Art 3.6);

- nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;

- la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;

- durante il corso dei lavori Snam Rete Gas SpA consenta, a propria cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica della regolarità delle protezioni adottate.

Qualora l'impianto in oggetto preveda una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici a suo servizio, per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, ai sensi degli artt. 99, 104, 107, Titolo III del D. Lgs. 1.08.03 n 259, la Società istante dovrà inoltre richiedere la prevista autorizzazione generale da conseguirsi previa presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico – D. G. S. C. E. R. – Ufficio II – Viale America, 201 – 00144 ROMA, della dichiarazione di cui all'Allegato 17 allo stesso decreto e della relativa documentazione."

Provincia di Treviso Prot. n. 281706 data 15/07/2020:

"Data la presenza di elementi significativi in ordine ambientale e paesaggistico si invita ad operare prestando particolare attenzione a:

- ripristinare lo stato dei luoghi sia delle aree di cantiere che di intervento, accantonando lo strato umico superficiale per riutilizzarlo in fase di ripristino e provvedendo a ricostruire siepi ed alberature di specie autoctone; ove ciò non sia possibile andando a compensazione in prossimità, per favorire la continuità

ecologica del territorio tra le diverse aree che costituiscono il sistema della rete ecologica individuata nel PTCP;

- limitare al minimo le fasce di lavoro e di manovra, in particolare nelle aree tutelate (vincoli paesaggistici ex D.Lgs. 42/04 ed ambiti ricompresi nella rete ecologica). Non prevedere, possibilmente, all'interno delle aree tutelate, spazi e/o piazzole adibite allo scarico, deposito e stoccaggio di materiali vari;

- ripristinare e recuperare eventuali fossati e scoline interessate dall'intervento, con verifica e possibile conseguente sostituzione di tombamenti non idonei, anche mediante le opportune opere provvisorie durante la fase dei lavori, al fine di migliorare l'attuale livello di rischio idraulico dell'ambito interessato;"

Terna S.p.A. Prot. n. 83656 del 21/02/2020:

Per le seguenti linee elettriche aeree *"…è necessario procedere (da parte di proprietario del metanodotto) alla verifica di compatibilità con i preesistenti elettrodotti ai sensi della norma CEI EN 50443"*

"■ Elettrodotto in doppia terna aereo a 132kV "C.P. Castelfranco - C.P. Camposampiero derivazione C.P. Tombolo, utente Faber" e "C.P. Quero - C.P. Castelfranco derivazione utente Cementi Rossi" rispettivamente codice 23.593B1 e 23.649A1 interferente in campata tra i sostegni n°12/3 e 11/3 (tratto attraversante in incrocio via Monte Grappa in comune di Loreggia PD) e in campata tra i sostegni n°123 e n°124 (tratto in prossimità a via Venezia in comune di Piombino Dese PD).

■ Elettrodotto in semplice terna aereo a 132kV "C.P. Castelfranco - C.P. Camposampiero cd C.P. Tombolo e utente Faber" codice 23.593B1 in campata tra i sostegni n°24 e 25 (nel tratto attraversante via Monte Grappa in comune di Loreggia PD."

TIM S.p.A. Prot. n. 537435 del 12/12/2019:

"ove si riscontrino interferenze fra le Vs. opere e i ns. impianti che ne richiedano la modifica e/o lo spostamento è necessaria una Vs. comunicazione [...]"