

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO**

La ditta deve apportare i seguenti interventi agli impianti entro i tempi indicati e comunicarlo all'autorità competente non appena ultimati i lavori:

PROGETTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
1) Provvedere alla registrazione a DCS dello stato (apertura/chiusura) della valvola XV515-001	31/03/2014
2) Sigillare in posizione CHIUSA la valvola degli sfiati di processo verso il camino 9, e la valvola degli sfiati di processo verso il camino 18	31/03/2014
3) Presentare a Regione e Arpav una relazione sulle emissioni di COT e HCl dai camini dotati di scrubber, prevedendo un eventuale piano di riduzione di tali emissioni, tenuto in considerazione i limiti previsti dalle BAT di settore	30/06/2016