



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO,
DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Provincia di **BELLUNO**

Comune di **ZOPPE' DI CADORE**

Lavori di O.C.D.P.C. n° 558/2018 – O.C. N° 4 del 21/04/2020
Cod. Intervento: LN145-2020-558-BL-156
**LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DEL
VERSANTE A MONTE DI VIA SAGUI IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SUL
RIO CRAUT NEL COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE (BL)**
A2 Sistemazione frana in località Villa
CUP: F33H20000330001
CIG: 84448720D6 (A2 Sistemazione frana in località La villa)
Appaltatore: **IMPRESA OLIVOTTO S.r.l. con sede a Ospitale di Cadore (BL), in Loc.
Rivalgo, via Nazionale snc, C.F. e P.I. 00078440252.**
Soggetto Attuatore: **Settore Difesa del Suolo della Provincia di Belluno**
Contratto: **Prot. n. 29617 del 25/09/2020**
Importo dei lavori a base d'asta: **€ 100.200,00.***
Importo netto di aggiudicazione: **€ 99.709,00.***
Detti importi si intendono entrambi al lordo degli Oneri di Sicurezza

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI num. 1

L'anno **2021**, il giorno **01 (uno)** del mese di **ottobre**,
CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di realizzare delle lavorazioni non previste contrattualmente, per le cui contabilizzazioni mancano i relativi prezzi unitari;
VISTI l'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018 e l'art. 106, comma 1, lettera a del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il sottoscritto direttore dei lavori, ing. Elena Bustreo, e il rappresentante per la ditta **IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.**, si sono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO da elenco prezzi
NP_01	CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 630 kN Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione. Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.): - eventuali impalcati e piani di lavoro - tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti - Misurazione del reticolo di chiodatura	ml	€ 67,95

	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno - Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento - Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio - Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL) - Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti - Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L - Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L <p>La DL può disporre l'uso di additivi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.</p> <p>Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.</p> <p>La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p> <p>[20_VS.001.60.i]</p>		
NP_02	<p>CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 400 kN</p> <p>Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.</p> <p>Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali impalcati e piani di lavoro - tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti - Misurazione del reticolo di chiodatura - Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno - Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento - Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio - Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL) - Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti - Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L - Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L <p>La DL può disporre l'uso di additivi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.</p> <p>Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.</p> <p>La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p> <p>[20_VS.001.60.f]</p>	ml	€ 41,81
NP_03	<p>FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di foglio separatore sottozavorra nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in piano, costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietilene ecologico posati a secco e sovrapposti sulle giunture di almeno 20 cm. In particolare il telo dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate ed accettate dalla D.L.: · peso 190 g/m²; · spessore 0.2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,</p>	mq	€ 0,99

	il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. [PAT B.24.60.0005.005]		
NP_04	TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure · Fornitura di tubazioni in polietilene alta densità fessurato, avente superficie liscia, colore nero, e con stampata la marcatura indicante la ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data, la linea ed il turno di produzione. Le barre di lunghezza 6 metri, dovranno avere i requisiti dimensionali (diametri, spessori e tolleranze) previsti dalla norma UNI EN 12201-2; le fessure drenanti saranno realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo, occupando i 2/3 della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la conseguente perdita di resistenza allo schiacciamento. D. esterno 200 mm SDR 7,4 · 3·4 Fessure. [PAT E.01.03.0243.690]	m	€ 46,99
NP_05	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm. [PAT B.06.60.0010.025]	cad	153,10
NP_06	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x80 cm Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm. [PAT B.06.60.0015.045]	cad	127,80
NP_07	OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME ARCE O BRAGHERI Costruzione opere di consolidamento tipo arce o bragheri in legname certificato PEFC o equivalente, adottando la seguente tecnica costruttiva e come da progetto: · scavo di fondazione eseguito con ragno meccanico, comprensivo di eventuale carico del materiale di risulta, il suo paleggio all'interno del cantiere nonché la sistemazione provvisoria per parziale riutilizzo nella fase di riempimento; · realizzazione del manufatto con inclinazione del paramento a vista pari circa al 20% ed inclinazione delle uce interne minima del 20%. Disposizione ed ancoraggio dei singoli elementi incrociati con profondità variabile e comunque non inferiore a 2,5 m, utilizzando tondo in larice scortecciato di Ø variabile da 25 a 30 cm, l'appoggio incrociato dei singoli elementi avverrà realizzando dei modesti	mq	217,65

	incavi con fissaggio tramite chiodi e cambre in tondino di ferro ad aderenza migliorata del diametro di 10-12 mm. E' opportuno che l'utilizzo dei chiodi sia preceduto dalla foratura del legname utilizzando un trapano elettrico; · riempimento progressivo od in unica soluzione dell'opera recuperando il materiale residuo dello scavo di fondazione e quello riportato dall'esterno proveniente dal modellamento delle rampe di raccordo, disponendo nel contempo in corrispondenza delle piane una serie di piante radicate a radice nuda nella quantità di 3 · 4 per metro lineare assortite tra le seguenti specie: maggiociondolo, sambuco montano, ontano bianco, sorbo, betulla, acero. Valutata a metro quadrato di paramento a vista. [PAT H.01.01.0275.005]		
NP_08	PALIFICATA SEMPLICE Formazione di palificata semplice per protezione di versanti ripidi, mediante la posa in senso orizzontale di tronchi di larice del diametro di 12-20 cm, per una lunghezza di 2.00/4.00 ml. La struttura verrà ancorata al terreno con pali piloti in ferro o legno, riempita con terreno vegetale recuperato in loco, modellata manualmente e successivamente piantumata con piantine in fitocella o a radice nuda di specie arboree o arbustive autoctone in ragione di 2 al metro. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la fornitura del materiale e il modellamento manuale del versante. Contabilizzato per la lunghezza realizzata a completo attecchimento certificata dal collaudo. [20 VS.015.42]	ml	31,90
NP_09	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con materiale proveniente da cave di prestito Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da cave di prestito. [PAT D.51.25.0110.010]	mc	24,35
NP_10	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio specializzato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017 · aumentato dell'indennità di alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m slm). operaio specializzato [PAT A.01.05.0015.005]	h	39,01
NP_11	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW [PAT A.02.05.0020.030]	h	49,75
NP_12	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW fino a 120 Kw. [PAT A.02.05.0070.030]	h	68,60
NP_13	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t [PAT A.02.10.0070.030]	h	82,88
NP_14	IMPIANTO CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI GETTI IN CALCESTRUZZO DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' DI GETTO Impianto di cantiere per l'esecuzione dei getti in calcestruzzo in area disagiata, comprensivo di approntamento delle aree di cantiere, l'accesso con i mezzi lungo le strade di accesso aventi larghezza ridotta, preparazione	cad	639,38

<p>dei macchinari e delle attrezzature di lavoro necessarie ad eseguire il getto a distanza superiore di 30 m dal autobetoniera, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro per ogni giorno di getto.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per l'esecuzione dei getti a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale utilizzo di mezzi e attrezzature speciali quali tubazioni aggiuntive in PEAD ad alta resistenza, compresa la fornitura e trasporto degli elementi in area di cantiere, per l'impiego di calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato negli elaborati di progetto (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione) per inerti con granulometria <= a 20 mm.</p> <p>E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori.</p> <p>La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. [Analisi]</p>		
---	--	--

I prezzi da NP_03 a NP_07 e da NP_09 a NP_13 risultano desunti dall'elenco prezzi ufficiali del Prezziario della Provincia Autonoma di Trento (PAT anno 2018).

I prezzi NP_01 e NP_02 e NP_08 risulta desunto dall'elenco prezzi ufficiale in uso a Veneto Strade S.p.a. anno 2020.

Il prezzo NP_14 risulta desunto da specifica analisi di mercato.

Ai nuovi prezzi, non previsti in contratto, deve essere applicata la percentuale di ribasso, pari al -0,50% desunta dall'offerta presentata in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

I nuovi prezzi, non previsti in contratto, non comportano variazione dell'importo contrattuale e vengono contestualmente approvati con il presente atto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018 e l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le condizioni contrattuali generali per le nuove voci di prezzo e quelle relative alle specifiche tecniche si intendono conformi a quanto contenuto negli atti contrattuali vigenti ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Atto redatto in duplice esemplare.

Zoppè di Cadore, lì 01 ottobre 2021

L'APPALTATORE
- IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. -

IMPRESA OLIVOTTO srl.
Via Nazionale, 100, Rivaigo
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/878000 Fax 0437/878019
Riva-C.F. e Registro di BL 00078440282
R.E.A. di BL 391125 - Cap. Soc. € 50.000,00

IL DIRETTORE LAVORI

- ing. Elena Bustreo -
Dott. Ing.
BUSTREO
Elena
1986
della Prov. di Belluno

VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


- dott. Pierantonio Zanchetta -

Si approva, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018, i nuovi prezzi unitari sopra riportati.

Si precisa comunque che eventuali incrementi di spesa rispetto all'importo contrattuale dovuti all'applicazione di tali prezzi su lavorazioni già previste in progetto o su nuove lavorazioni dovranno essere definiti mediante apposita perizia di variante da redigere a cura del Direttore dei Lavori.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- dott. Pierantonio Zanchetta -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierantonio Zanchetta', written over the typed name.

VOCI UNITARIE UTILIZZATE NELLE ANALISI PREZZI

Prezziario	Codice	Opere e provviste necessarie	U.M.	Prezzo
PAT 2018	A.01.05.0015.00	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio specializzato	h	€ 39,01
PAT 2018	A.01.05.015.010	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio	h	€ 36,23
PAT 2018	A.02.20.0010.010	AUTOBETONIERA capacità fino a 5 m ³	h	€ 66,18
PAT 2018	A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t	h	€ 45,72
PAT 2018	D.05.15.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI per inerti con granulometria <= a 20 mm	mc	€ 4,70
PAT 2018	D.05.50.0105.015	Tubi in polietilene HDPE. PN 3.2 DE 160 mm.	m	€ 7,97

NP_14 IMPIANTO CANTIERE PER L'ESECUZIONE DEI GETTI IN CALCESTRUZZO DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' DI GETTO

Impianto di cantiere per l'esecuzione dei getti in calcestruzzo in area disagiata, comprensivo di approntamento delle aree di cantiere, l'accesso con i mezzi lungo le strade di accesso aventi larghezza ridotta, preparazione dei macchinari e delle attrezzature di lavoro necessarie ad eseguire il getto a distanza superiore di 30 m dall'autobetoniera, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro per ogni giorno di getto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per l'esecuzione dei getti a regola d'arte.

Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale utilizzo di mezzi e attrezzature speciali quali tubazioni aggiuntive in PEAD ad alta resistenza, compresa la fornitura e trasporto degli elementi in area di cantiere, per l'impiego di calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato negli elaborati di progetto (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione) avente inerti con granulometria <= a 20 mm.

E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la analisi effettuata per: cad 1,00

Prezziario	Codice	Opere e provviste necessarie	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
PAT 2018	A.01.05.0015.005	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio specializzato	h	1,000	€ 39,01	€ 39,01
PAT 2018	A.01.05.015.010	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio qualificato	h	1,000	€ 36,23	€ 36,23
PAT 2018	A.02.20.0010.010	AUTOBETONIERA capacità fino a 5 m ³	h	2,000	€ 66,18	€ 132,36
PAT 2018	A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t	h	2,000	€ 45,72	€ 91,44
PAT 2018	D.05.15.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI per inerti con granulometria <= a 20 mm	mc	10,000	€ 4,70	€ 47,00
PAT 2018	D.05.50.0105.015	Tubi in polietilene HDPE. PN 3.2 DE 160 mm.	m	20,000	€ 7,97	€ 159,40
Totale Parziale						€ 505,44
Spese generali 15,00%						€ 75,82
Utile dell'impresa 10,00%						€ 58,13
Totale Euro						€ 639,38
Ribasso 0,50%						€ 635,91

Prezzo di applicazione

€/cad 635,91

L'impresa appaltatrice
Impresa Olivotto S.r.l.

IMPRESA OLIVOTTO s.r.l.
Via Nazionale Loc. Rivalga
32010 OSPIGALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/678090 - Fax 0437/678019
P.lva-C.F. e Reg. Imp. di BL 00078440262
R.E.A. di BL 19749 Osp. Soc.€ 50.000,00

