



ALLEGATO B alla Dgr n. 2496 del 23 dicembre 2014

SEGRETARIATO GENERALE

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

INTERVENTO:

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SACRARIO MILITARE DI ASIAGO

DESCRIZIONE SOMMARIA:

Il Sacrario, uno dei più importanti Monumenti commemorativi della prima guerra mondiale, occupa una posizione sopraelevata sull'altipiano di Asiago, uno tra i luoghi maggiormente interessati dal conflitto mondiale e dall'avanzata austro-ungarica.

L'impianto è a pianta quadrata, simmetrico rispetto ai due assi ortogonali ed è costituito da un imponente basamento costituente la cripta delle inumazioni, realizzata con struttura in cemento armato esternamente rivestito in pietra locale (pietra bianca di Asiago), sormontato da un grande arco quadrifronte in stile neoclassico.

L'intervento dovrà consentire l'efficace risoluzione delle problematiche riscontrate nel corso del tempo per assicurare la migliore conservazione del Monumento e della sua fruizione complessiva alla collettività.

Il monumento presenta forme di degrado proprie delle opere ubicate all'aperto, aggravate dall'esposizione ai cicli estate/inverno, nonché da limitati e sparsi depositi di diversa natura e coerenza, per lo più aderenti al substrato. Tali depositi sono per lo più concentrati sulla superficie della terrazza, dove le acque meteoriche e altro materiale trovano zone di ristagno e deposito; risultano particolarmente compromesse da tale degrado le opere scultoree poste sull'arco sommitale quadrifronte.

Gli interventi saranno indirizzati al restauro conservativo degli elementi e dei materiali presenti nonché al recupero funzionale delle reti tecnologiche.

Occorrerà pertanto prevedere sia una pulitura delle superfici, con individuazione delle tecniche più adatte al materiale da trattare, che interventi indirizzati alla soluzione delle problematiche riscontrate.

Si intende provvedere, inoltre, ad una sistemazione delle aree esterne a verde, comprendendo una nuova piantumazione degli alberi recentemente abbattuti e la sostituzione degli esistenti con nuovi alberi, secondo le indicazioni fornite dal corpo forestale dello stato.

Da ultimo, è interesse procedere alla realizzazione di un sistema di collegamento verticale accessibile a tutti e che consenta la visita alla terrazza di copertura dell'arco quadrifronte, relativamente alla quale occorre verificare le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di sicurezza (parapetti, ecc.). A tale riguardo occorrerà verificare in sede di progettazione la fattibilità di ospitare l'impianto ascensore all'interno di uno dei tre piloni cavi (il quarto è attualmente occupato da una scala a chiocciola) che costituiscono l'arco.

Si prevede, inoltre, di intervenire all'interno degli attuali spazi museali attraverso la ristrutturazione degli ambienti in termini architettonici, impiantistici ed espositivi, prevedendo esposizioni di tipo permanente coadiuvate da specifici interventi di tipo impiantistico necessari al nuovo allestimento.

L'intendimento, infatti, è quello di ottenere un percorso insieme narrativo e "sensoriale", una immersione nel clima, nelle atmosfere culturali, nei luoghi, nel vivo delle battaglie e delle strategie militari, per far rivivere al visitatore lo spirito e la realtà di un'epoca, nelle sue dilanianti contraddizioni: dall'entusiasmo per il nuovo secolo, che si apre luminoso e denso di prospettive, al "buio" delle trincee. Tutto ciò, seguendo una timeline generale e attraverso mappe, plastici, strumenti multimediali ed interattivi, suoni, luci, rumori, alternando i momenti di approccio e apprendimento tradizionale, grazie all'uso di fotografie, documenti storici, brani

letterari, video di archivio, cimeli e opere d'arte, musiche, a momenti più "percettivi" e di immediata suggestione.

DATI DI PROGETTO

DESTINAZIONI D'USO	SUPERFICI
superficie in porfido e cordoli in pietra	3.096 mq circa
superficie complessiva in pietra	11.508 mq circa
superficie complessiva in cemento	5.212 mq circa
superficie in marmo	5.275 mq circa
superfici in intonaco	5.315 mq circa
elementi bronzei di artiglieria	n. 8 a corpo

DATI AMMINISTRATIVI

IMPORTO TOTALE OPERA (QUADRO A + QUADRO B)	€ 3.900.000,00
---	-----------------------

STATO DEL PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

FASE PROGETTUALE	Documento Preliminare alla Progettazione
-------------------------	--