



## ALLEGATO E alla Dgr n. 2496 del 23 dicembre 2014

pag. 1/2

SEGRETARIATO GENERALE

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

### **INTERVENTO:**

### **LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL TEMPIO OSSARIO E TORRI CAMAPANARIE A BASSANO DEL GRAPPA**

### **DESCRIZIONE SOMMARIA:**

I lavori di costruzione della Chiesa, solennemente consacrata nel maggio del 1934, e inaugurata in tale occasione, ebbero inizio nel 1908 per poi essere interrotti con l'avvento della Grande Guerra e ripresi solo alla fine degli anni Trenta, periodo in cui, con il nuovo ruolo a Tempio Ossario, concepito dal Commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, venne predisposto un nuovo progetto di completamento dell'edificio. Quest'ultima soluzione oltre a conservare la funzione primitiva del Duomo, risultava capace di contenere i resti di oltre 5000 soldati caduti nella guerra mondiale.

Il Tempio, costruito in stile gotico veneziano con tracce di romanico, ha croce latina e poggia su un basamento di sette gradini che ne abbraccia tre lati, volge la sua facciata principale a nord verso il Centro Storico della città. Si presenta suddiviso in tre navate con cappelle laterali, dotato di transetti absidati e profondo presbiterio centrale con abside a tutta altezza.

Lateralmente al presbiterio, simmetricamente disposti, si trovano due altari minori di ridotta profondità e le scalinate di accesso alla cripta.

La facciata principale a cuspidi, in mattone rosso faccia a vista, tripartita da paraste, mostra tre portali

in pietra bianca locale (di Pove) finemente lavorata, sovrastati da rosoni in pietra tenera dei Berici. La sommità è alleggerita da una decorazione ad archetti pensili. I portali in pietra, lavorati a sguincio con profilature a spirale e fogliame, risultano slanciati con alte cuspidi; le lunette sopra l'architrave hanno decorazioni in ceramica rappresentanti rispettivamente, nella porta centrale il Redentore con la mano destra benedicente e con la sinistra tiene in mano un libro con le lettere Alfa ed Omega, nella porta di sinistra San Bassiano, patrono della Città, nella porta di destra la Beata Giovanna, co-patrona della Città.

Il rosone principale in pietra distrutto durante i bombardamenti dell'ultimo conflitto, ha un diametro di circa 8 metri con accurata lavorazione a 16 colonnine con crocette terminali e vetrata interna. I rosoni laterali, sempre dello stesso materiale, hanno un diametro di circa ml. 2,50 con 8 colonnine e semicroci.

Negli ultimi anni, il Tempio Ossario è stato oggetto di interventi che hanno riguardato lavori di risanamento e restauro delle parti maggiormente degradate.

Nel corso dei suddetti lavori sono emerse situazioni strutturali inconsistenti e precarie tali da non garantire la praticabilità e la resistenza ai carichi previsti dalla normativa vigente. Questa situazione ha portato alla determinazione dell'Amministrazione Comunale di procedere prioritariamente all'esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale dei solai di copertura della navata centrale e del triburio, in attesa di finanziamenti necessari all'ultimazione delle opere previste.

In particolare sono state realizzate le opere di:

- consolidamento strutturale totale su solai di copertura della navata principale e del triburio;
- sistemazione e integrazione quasi totale del manto in copertura;

- risanamento conservativo quasi totale dei paramenti esterni in mattone;
- parziale sostituzione, manutenzione e sigillatura dei telai delle navate (esclusi abside, facciata nord e corpi laterali est ed ovest del presbiterio);
- pulitura e ricomposizione quasi totale degli elementi decorativi lapidei e loro consolidamento.

I principali interventi, ad oggi previsti per l'ultimazione delle opere, consistono nei lavori di:

- sistemazione del manto di copertura;
- risanamento dei paramenti murari esterni in mattoni della facciata nord del presbiterio, e dell'abside e delle torri campanarie, utilizzando il metodo cuci e scuci;
- puliture, trattamento e consolidamento degli elementi lapidei;
- rifacimento degli intonaci interni ammalorati;
- restauro delle decorazioni deteriorate;
- manutenzione delle vetrate;
- risanamento parziale della pavimentazione interna;
- sostituzione gradini degli altari;
- Risanamento delle solette in c.a. delle Torri e trattamenti impermeabilizzanti e conservativi;
- fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti;
- ripristino con spostamento e pulizia degli arredi mobili.

**DATI DI PROGETTO**

	<b>SUPERFICI</b>
Lunghezza del manufatto	75 m circa
Larghezza in corrispondenza dei transetti	43 m circa
Altezze interne - navata centrale	22,10 m circa
Altezze interne - tiburio	34,50 m circa
<b>Totale superficie interna complessiva a livello pavimento</b>	<b>1.970 mq circa</b>

**DATI AMMINISTRATIVI**

<b>IMPORTO TOTALE OPERA (QUADRO A + QUADRO B)</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
---	-----------------------

**STATO DEL PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

<b>FASE PROGETTUALE</b>	Documento Preliminare della Progettazione
-------------------------	---