

**COMMISSARIO DELEGATO**

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI  
EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO,  
DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

**Provincia di BELLUNO****Comune di ZOPPE' DI CADORE**

Lavori di O.C.D.P.C. n° 558/2018 – O.C. N° 4 del 21/04/2020  
Cod. Intervento: LN145-2020-558-BL-156  
**LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DEL  
VERSANTE A MONTE DI VIA SAGUI IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SUL  
RIO CRAUT NEL COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE (BL)**  
**A1 Sistemazione frana in località Lavara**  
**CUP:F33H20000330001**  
**CIG: 84448541FB (A1 Sistemazione frana in località Lavara)**

Appaltatore: **TONET S.r.l. con sede a Santa Giustina (BL), in Zona Industriale n.6, C.F. e  
P.I. 00793270257.**

Soggetto Attuatore: **Provincia di Belluno**

Contratto: **del 29/09/2020**

Importo dei lavori a base d'asta: **€ 157 587,72.\***  
Importo netto di aggiudicazione: **€ 155.895,63.\***  
*Detti importi si intendono entrambi al lordo degli Oneri di Sicurezza*

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI num. 2**

L'anno **2021**, il giorno **11** (undici) del mese di **giugno**,  
**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di realizzare delle lavorazioni non previste contrattualmente, per le cui contabilizzazioni mancano i relativi prezzi unitari;  
**VISTI** l'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018 e l'art. 106, comma 1, lettera a del D.Lgs. 50/2016;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra il sottoscritto direttore dei lavori, ing. Elena Bustreo, e il rappresentante per la ditta TONET Srl, si sono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO UNITARIO da elenco prezzi</b>
<b>NP_08</b>	POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3) Sola posa in opera di massi di scogliera di volume da 0,100 fino a 0,300 m³ disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permetterne la cementazione anche fra uno strato e l'altro. La scogliera sarà misurata in opera.	mc	€ 42,55
<b>NP_09</b>	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato	mq	€ 53,70

	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato		
NP_10	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI piattaforme e rampe scala Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m <sup>3</sup> . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. piattaforme e rampe scala	mc	€ 726,40
NP_11	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonché quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche. Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	mq	€ 0,62

I prezzi NP\_08, NP\_09, NP\_10 e NP\_11 risultano desunti dall'elenco prezzi ufficiali del Prezziario della Provincia Autonoma di Trento (PAT anno 2020).

I nuovi prezzi, non previsti in contratto, non comportano variazione dell'importo contrattuale e vengono contestualmente approvati con il presente atto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018 e l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le condizioni contrattuali generali per le nuove voci di prezzo e quelle relative alle specifiche tecniche si intendono conformi a quanto contenuto negli atti contrattuali vigenti ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Atto redatto in duplice esemplare.

Zoppè di Cadore, li 11 giugno 2021

L'APPALTATORE  
- TONET S.r.l. -



IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- dott. Pierantonio Zanchetta -

Si approva, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018, i nuovi prezzi unitari sopra riportati.

Si precisa comunque che eventuali incrementi di spesa rispetto all'importo contrattuale dovuti all'applicazione di tali prezzi su lavorazioni già previste in progetto o su nuove lavorazioni dovranno essere definiti mediante apposita perizia di variante da redigere a cura del Direttore dei Lavori.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- dott. Pierantonio Zanchetta -